


CH可変側溝(片土圧用)現場調整型 500 規格図



※ 基礎コンは標準品より 低いので注意の事  
※ 背面盛土は良質土（内部摩擦角  $30^{\circ}$  以上）の事

寸法表

呼 名	寸 法 (mm)						参考質量(kg)		主 筋 (延長1m当たり)
A × C	B	H	B0	B1	C1	T	L=1000	L=1500	
500 × 500	670	685	1,070	400	135	50	475	713	D13-2n
500 × 600	670	785	1,120	450	135	50	517	775	D13-2n
500 × 700	670	885	1,170	500	135	50	558	838	D13-2n
500 × 800	670	985	1,270	600	135	50	600	900	D16-2n
500 × 900	670	1,085	1,370	700	135	50	641	962	D16-2n
500 × 1,000	670	1,185	1,420	750	135	100	683	1,025	D16-2n

名称	CH可変側溝(片土圧用)現場調整型		
規格	500		
縮尺	1:20	作成日	平成30年4月25日
区分	規格図	図番	CH-Z-A-180425-003'