



CH可変側溝(片土圧用)現場調整型 400 規格図



※ 基礎コンは標準品より 低いので注意の事  
※ 背面盛土は良質土（内部摩擦角30°以上）の事

寸法表

呼 名	寸 法 (mm)						参考質量(kg)		主 筋 (延長1m当たり)
	A × C	B	H	B0	B1	C1	T	L=1000	L=1500
400 × 400	560	570	960	400	120	50	350	525	D13-2n
400 × 500	560	670	1,010	450	120	50	389	584	D13-2n
400 × 600	560	770	1,110	550	120	50	429	643	D13-2n
400 × 700	560	870	1,160	600	120	50	468	702	D13-2n
400 × 800	560	970	1,260	700	120	50	508	762	D16-2n
400 × 900	560	1,070	1,310	750	120	50	547	821	D16-2n
400 × 1,000	560	1,170	1,360	800	120	100	587	881	D16-2n

名称	CH可変側溝(片土圧用)現場調整型		
規格	400		
縮尺	1:20	作成日	平成30年4月25日
区分	規格図	図番	CH-Z-A-180425-002'