



CH可変側溝(片土圧用)現場調整型 400×800

参考質量 762kg・・・L=1500

参考質量 508kg・・・L=1000



※ 基礎コンは標準品より 低いので注意の事
※ 背面盛土は良質土（内部摩擦角30°以上）の事

材 料 表

CH可変側溝(片土圧用)現場調整型 (10m当たり)		
400×800		
インバートコンクリート	$\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$	0.200 m ³
現場打かかとコンクリート	$\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$	0.980 m ³
同上型枠		1.500 m ²
鉄筋 (SD345)	D13	39.800 kg
	D16	36.192 kg
	合計	75.992 kg
基礎コンクリート	$\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$	0.680 m ³
同上型枠		1.000 m ²
基礎砕石	RC-40	1.360 m ³

名称	CH可変側溝(片土圧用)現場調整型		
規格	400×800		
縮尺	1:20	作成日	平成30年4月25日
区分	標準断面図	図番	CH-D-A-180425-013'