



CH可変側溝(片土圧用)現場調整型 300 規格図



※ 基礎コンは標準品より 低いので注意の事
※ 背面盛土は良質土（内部摩擦角30°以上）の事

寸法表

呼 名 A × C	寸 法 (mm)						参考質量 (kg)		主 筋 (延長1m当たり)
	B	H	B0	B1	C1	T	L=1000	L=1500	
300 × 300	470	460	820	350	110	50	279	419	D13-2n
300 × 400	470	560	870	400	110	50	320	480	D13-2n
300 × 500	470	660	920	450	110	50	362	543	D13-2n
300 × 600	470	760	1,020	550	110	50	404	606	D13-2n
300 × 700	470	860	1,070	600	110	50	446	669	D13-2n
300 × 800	470	960	1,170	700	110	50	488	732	D16-2n
300 × 900	470	1,060	1,220	750	110	50	530	795	D16-2n
300 × 1,000	470	1,160	1,270	800	110	100	572	858	D16-2n

名称	CH可変側溝(片土圧用)現場調整型		
規格	300		
縮尺	1:20	作成日	平成30年4月25日
区分	規格図	図番	CH-Z-A-180425-001'